工　事　費　積　算　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
仮設工事		式	1			
解体工事		式	1			
手すり工事	ステンレスカラー　シルバーｈ-1200	式	1			
防水工事		式	1			
諸経費		式	1			

積　算　内　訳　明　細　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
仮設工事						
仮設　電気　水道　トイレ	御支給ください					
足場工事	アルインコ足場	㎡	920			
	同上シート	㎡	920			
	昇降足場	カ所	2			
	荷揚げステージ	カ所	4			
荷揚げ荷卸し費		式	1			
養生費		式	1			
かたずけ掃除		式	1			

積　算　内　訳　明　細　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
解体工事						
解体手間	手間	m	200			
	処分費	m3	8			
	荷卸し費	m3	32			
	運搬費	台	4			

積　算　内　訳　明　細　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
手すり工事	ステンレスカラー　シルバーｈ-1200					
Ａ棟　２階	笠木付手摺り300笠木付	式	1			
Ａ棟　１階	〃　　350　〃	式	1			
Ｂ棟　１階	〃　　350　〃	式	1			
運搬諸経費	図面費　実測費	式	1			
	久米工業株式会社製部材により積算					

積　算　内　訳　明　細　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
Ａ棟　２階	笠木付手摺り300笠木付					
Ｌ-71300ｍｍ		式	1			
Ｌ-24550		式	1			
Ｚ型コーナー		カ所	5			
直角コーナー		カ所	1			
プレート付ベース		カ所	115			
方立て柱　７５角壁控え		カ所	32			
同上モルタル詰め		カ所	32			
施工費		式	1			

積　算　内　訳　明　細　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
Ｂ棟　１階	〃　　350　〃					
Ｌ-26550ｍｍ		式	1			
変型コーナー		カ所	2			
プレート付ベース		カ所	31			
控え柱		カ所	12			
同上基礎		カ所	12			
施工費		式	1			

積　算　内　訳　明　細　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
防水工事						
下地工事		m	200			
防水工事		m	200			
雑コーキング		式	1			

積　算　内　訳　明　細　書

名　　称	規　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
諸経費						
監理費		式	1			
現場管理費		式	1			
一般管理費諸経費		式	1			