

すみれ工房用地造成工事 ボーリング調査(積算資料)参考

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	ボーリング調査(10m×3箇所)						
	掘削費 砂質土(3m×3箇所)		9	m			
	掘削費 礫質土(7m×3箇所)		21	m			
	標準貫入試験 砂質土(3m×3箇所)		9	m			
	標準貫入試験 礫質土(7m×3箇所)		21	m			
	資材搬入費		1	式			
	仮設費		1	式			
	給水費		1	式			
2	解析						
	断面図作成費		1	式			
	細粒分含有率試験		5	箇所			
	液状化検討		1	式			
	※細粒分含有率試験はボーリング調査箇所のうち、1番条件の悪い箇所の地層(細粒層)が5層程度あると想						
	※液状化の検討が必要ない場合は細粒分含有率試験は必要ない						
3	諸経費		1	式			