

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワークスペース さつき 新築工事						
1,	仮設工事	別紙明細	1.00	式			
2,	基礎工事	別紙明細	1.00	式			
3,	木工事	別紙明細	1.00	式			
4,	屋根・板金・樋工事	別紙明細	1.00	式			
5,	外壁工事	別紙明細	1.00	式			
6,	鋼製建具・庇・トイレブース工事	別紙明細	1.00	式			
7,	木製建具工事	別紙明細	1.00	式			
8,	左官・タイル工事	別紙明細	1.00	式			
9,	内装・OAフロア工事	別紙明細	1.00	式			
10,	電気設備工事	別紙明細	1.00	式			
11,	空調・換気工事	別紙明細	1.00	式			
12,	給排水・給湯配管工事	別紙明細	1.00	式			
13,	ガス設備工事	別紙明細	1.00	式			
14,	衛生器具・設備機器工事	別紙明細	1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15,	避難階段工事	別紙明細	1.00	式			
16,	雑・金物・吹付・断熱工事	別紙明細	1.00	式			
17,	宅地整備工事	別紙明細	1.00	式			
18,	外構工事	別紙明細	1.00	式			
19,	諸経費	別紙明細	1.00	式			
	小 計						
	消 費 税						
	合 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1,	仮設工事						
	敷地仮囲い	H1500 W4000×2 出入口ゲート及工事看板	1.00	set			
	敷地仮囲い	H1800 ネット及パネルフェンス	80.00	m			
	仮設現場事務所	コンテナハウス エアコン付・備品 2300×4500(納入・引取共)	1.00	式			
	仮設トイレ	水洗・目隠し囲い共	1.00	式			
	工事用電力費		1.00	式			
	工事用水道費		1.00	式			
	各種機械器具損料		1.00	式			
	作業用鋼製足場組払い	メッシュシート共	491.00	m ²			
	内部足場		224.40	m ²			
	各種墨出し費		169.88	m ²			
	諸養生費		309.57	m ²			
	清掃・片付費		309.57	m ²			
	各種運搬費	仮設材	1.00	式			
	作業廃材処分費	4 t コンテナ設置	8.00	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2,	基礎工事						
	地盤調査 (5ポイント)	20年保証料 スウェーデン式サウンディング調査	1.00	式			
	ベタ基礎 (捨てコンは外周部のみ)	立上りW150土間厚150 鉄筋D13@200	158.85	m ²			
	FG2・FG5	上下鉄筋 2-D13	38.68	m			
	FG3 地中梁	2-D13	1.82	m			
	FG6	2-D16	11.83	m			
	FG7 梁	4-D16	12.74	m			
	FS2 一般ベースとの差額	D13@100	19.90	m ²			
	雑コン 玄関ポーチ増コン		13.65	m ²			
	ミキサー車 m ³ 車指定		51.00	m ³			
	ポーチ部分基礎		6.20	m ²			
	避難階段部基礎		1.00	式			
	残土処分		84.00	m ³			
	アンカーボルト	M12 L400	178.00	本			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ホールダウン用アンカーボルト	M16 L400	16.00	本			
	2, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3,	木工事	※構造材 WOODONE J-WOOD仕様					
A	構造材プレカット加工費	別紙明細	1.00	式			
B	羽柄材プレカット加工費	別紙明細	1.00	式			
C	構造材 WOODONE J-WOOD	別紙明細	1.00	式			
D	羽柄材①	別紙明細	1.00	式			
E	羽柄材②	別紙明細	1.00	式			
F	構造用金物	別紙明細	1.00	式			
	上記運賃		1.00	式			
	補促用羽柄材		1.00	式			
	耐力壁面材 ノボパン	908×3030 厚 9	205.00	枚			
G	建材明細						
	2F床下地 スーパーハード	910×1820 厚 12.5	91.00	枚			
	スーパーハード張り用ボンド サウンドカット	18kg/箱	4.00	箱			
	壁 耐火ボード	910×3030 厚 12.5	235.00	枚			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水廻り壁 耐水ボード	910×2730 厚 12.5	74.00	枚			
	床合板捨て張 ラワン合板	910×1820 厚 9	202.00	枚			
	サッシ用窓枠	内部側	1.00	式			
	サッシ用パッキン材 ラワン合板	910×1820 厚 5.5	18.00	枚			
	階段部材	側板・ササラ桁 踏ケコミ板	1.00	本			
	受付カウンター 段差造作	L2700×W360 厚 30	1.00	式			
	相談室カウンター	L2700×W360 厚 30	1.00	式			
H	天井軽鉄・ボード工事						
	1階天井 下地組	LGS19型	160.60	m ²			
	ボード貼	耐火ボード 厚 12.5	160.60	m ²			
	開口補強		1.00	式			
	点検口取付	アルミ製 額縁 450角	8.00	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2階天井 下地組	LGS19型	153.60	m ²			
	ボード貼	耐火ボード 厚 12.5	153.60	m ²			
	開口補強		1.00	式			
	点検口取付	アルミ製 額縁 450角	9.00	台			
	資材運搬・搬入		1.00	式			
I	大工工事						
	建て方費	外壁耐力壁合板貼共	309.57	m ²			
	造作費	サッシ取付・軒裏下地共	309.57	m ²			
	釘・ビス・ボンド		309.57	m ²			
	レッカー車	12 t ラフター	3.00	台			
			小計				
	3, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. B	羽柄材プレカット加工費						
	真壁間柱巾落とし加工		188.00	本			
	羽柄加工	間柱・窓台・まぐさ 方位・垂木・破風・鼻隠し	93.44	坪			
	床合板加工		198.00	枚			
	屋根合板加工		112.00	枚			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.C	構造材 WOODONE J-WOOD						
	管柱 LVL E140	VHHQ021 L4000×W105×H105	8.00	本			
	管柱 LVL EX	VBQBR400 L4000×W105×H105	25.00	本			
	管柱 LVL EX	VBQBR300 L3000×W105×H105	133.00	本			
	小屋束 LVL 特級	VJ0204 L3000×W105×H105	42.00	本			
	土台 LVL EX	VBQBR400 L4000×W105×H105	23.00	本			
	土台 LVL EX	VBQBR300 L3000×W105×H105	21.00	本			
	大引 LVL EX	VBQBR400 L4000×W105×H105	6.00	本			
	大引 LVL EX	VBQBR300 L3000×W105×H105	42.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0526 L4464×W105×H300	1.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0103A L6000×W105×H240	12.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0524 L4465×W105×H240	4.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0314 L4000×W105×H240	2.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0424 L3555×W105×H240	27.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0224 L2645×W105×H240	49.00	本			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	桁・梁 LVL 特級	VH0174A L6000×W105×H210	4.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0523 L4465×W105×H210	2.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0423 L3555×W105×H210	8.00	本			
	桁・梁 LVL 特級	VH0223 L2645×W105×H210	21.00	本			
	母屋 LVL 特級	VH1002 L4000×W105×H105	31.00	本			
	母屋 LVL 特級	VH1001 L2915×W105×H105	11.00	本			
	繋ぎ梁 LVL 特級	VH0521 L4465×W105×H150	10.00	本			
	まぐさ LVL 特級	VH0221 L2645×W105×H150	1.00	本			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.D	羽柄材①						
	垂木 米松KD 特一等	L4000×W45×H60	67.00	本			
	垂木 米松KD 特一等	L3000×W45×H60	87.00	本			
	間柱 LVL 特級	VX0016 L4000×W105×H45	17.00	本			
	間柱 LVL 特級	VM0311 L2900×W105×H45	31.00	本			
	間柱 LVL 特級	VM0341ME L4000×W105×H30	128.00	本			
	間柱 LVL 特級	VM0306 L2900×W105×H30	56.00	本			
	窓台 LVL 特級	VM0311 L2900×W105×H45	11.00	本			
	窓まぐさ LVL 特級	VM0311 L2900×W105×H45	22.00	本			
	仮筋（素材入れ） LVL 特級	VM0341ME L4000×W105×H30	100.00	本			
	雲筋（素材入れ）杉 特一等	L4000×W15×H90	60.00	本			
	真壁間柱 LVL 特一等	VM0306 L2900×W105×H30	94.00	本			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.E	羽柄材②						
	床合板 針葉樹実付 F☆☆☆☆	L1820×W910× t 28	198.00	枚			
	屋根合板 針葉樹 F☆☆☆☆	L1820×W910× t 12	112.00	枚			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.F	構造用金物						
	TH-10 タツミ		216.00	個			
	TH-18 タツミ		72.00	個			
	TH-24 タツミ		186.00	個			
	MZ-125NS タツミ		320.00	個			
	MB-135NS タツミ		299.00	個			
	GJ-10 タツミ		23.00	個			
	HDP-10 タツミ		441.00	個			
	DP-103 タツミ		2,066.00	個			
	SW付丸座金		320.00	個			
	耐震金物 Z仕様		93.00	個			
	スクリーワッシャー 50個入		200.00	個			
	タルキネジ TK5×135Ⅱ 100個入		6.00	個			
	火打金物 Z仕様 ボルト仕様		70.00	個			
	かすがい釘 フラットかすがいⅡ 100個入		2.00	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブルーシート 薄手 3.6×5.4		50.00	個			
	気密パッキン JOTO	キツパッキンロング KP-L102 (105用)	10.00	個			
	基礎パッキン JOTO	気密パッキンロング KPK-102 (105用)	160.00	個			
	鋼製束 タナカ 350用		100.00	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4,	屋根及板金・樋工事						
	屋根 ガルバリウム合板 立平葺	立平333 t 0.4 (Asルーフィング共)	195.90	m ²			
	板金 壁際板金		3.60	m			
	小口防火板金		66.00	m			
	特注唐草	タレ40	66.00	m			
	運賃・荷上げレッカー代		1.00	式			
	樋 軒樋 角型	PC77 塩ビ製 (金物共)	16.30	m			
	縦樋 丸形	丸75 塩ビ製	21.00	m			
	縦樋 丸形	丸60 塩ビ製	7.00	箇所			
	集水器	塩ビ製	4.00	箇所			
	ハイ樋	塩ビ製	1.00	箇所			
	4, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5,	外壁工事						
	旭化成パワーボード フラットパネル	厚 37 材工共	364.00	m ²			
	コーナーパネル	材工共	14.00	本			
	通気工法 胴縁	15×45 材工共	364.00	m ²			
	吹付 装 グランロック塗	フッ素光触媒コート	364.00	m ²			
	軒裏 軒天ボード厚12	神島化学 エンボス塗装品	37.00	m ²			
	破風板 KCモール幅180厚16	神島化学 塗装品	70.00	m			
	運賃		1.00	式			
	残材処分費		1.00	式			
	5, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6,	鋼製建具・庇・トイレブース工事						
	トイレブース工事						
	トイレブース プレクリン ドアW600 内開錠	メラミン樹脂化粧合板 パネル厚40 巾木SUS・笠木アルミ・帽子掛け戸当り	4.0	set			
	取付工事費		4.0	set			
	運搬費		4.0	set			
	鋼製建具工事						
		YKK製品 網戸付 1階の一部防犯・防火設備は網入ガラス					
	AD1 玄関 れん樹 引き戸 大開口 2枚引込	1870×2230	1.00	set			
	AW01-1 多目的室 エピソードII NEO-B アルゴンガス 引違い	キックプレート付 1690×2230 安全合わせガラス	1.00	set			
	AW01-2 多目的室 エピソードII NEO アルゴンガス 外倒し窓	排煙鍵仕様 1650×570 安全合わせガラス	1.00	set			
	AW02-1 多目的室 エピソードII NEO-B アルゴンガス 引違い	キックプレート付 1690×2230 安全合わせガラス	1.00	set			
	AW02-2 多目的室 エピソードII NEO アルゴンガス 外倒し窓	排煙鍵仕様 1650×570 安全合わせガラス	1.00	set			
	AW03 キッチン APW330 防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1130 安全合わせガラス	1.00	set			
	AW04 キッチン APW330 防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	横引ロール網戸 640×640 安全合わせガラス	1.00	set			
	AW05 更衣室2 APW330 防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	横引ロール網戸 640×640 安全合わせガラス	1.00	set			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW06	更衣室1	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	640×640 安全合わせガラス	1.00	set			
AW07	倉庫	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	640×640 安全合わせガラス	1.00	set			
AW08	階段	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	640×640 安全合わせガラス	1.00	set			
AW09	トイレ1	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	640×640 安全合わせガラス	1.00	set			
AW10	トイレ2	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	640×640 安全合わせガラス	1.00	set			
AW11	多目的トイレ	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス すべり出し	640×640 安全合わせガラス	1.00	set			
AW12	相談室						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170 安全合わせガラス	1.00	set			
AW13	事務室						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170 安全合わせガラス	1.00	set			
AW14	事務室						
APW330	Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170 安全合わせガラス	1.00	set			
AW15	作業室1						
APW330	Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170	1.00	set			
AW16	作業室1						
APW330	Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170	1.00	set			
AW17	作業室1						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170	1.00	set			
AW18	作業室1						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170	1.00	set			
AW19	作業室1	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			
AW20	作業室1	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW21	作業室1	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			
AW22	作業室1	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			
AW23	階段	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			
AW24	階段	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			
AW25	トイレ4	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			
AW26	トイレ3	横引ロール網戸					
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	640×640	1.00	set			
AW27	作業室2						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1235×1170	1.00	set			
AW28	作業室2						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1235×1170	1.00	set			
AW29	作業室2						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170	1.00	set			
AW30	作業室1						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170	1.00	set			
AW31	作業室1						
APW330	防火 Low-E アルゴンガス 引違い	1690×1170	1.00	set			
AD2	作業室1						
	エピソードII NEO Low-E アルゴンガス テラスドア	900×1830 安全合わせガラス	1.00	set			
	運搬費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既製庇工事	アルフィン					
AF76	ホワイト	D400 L1390	2.00	台			
AF76	ホワイト	D400 L1850	9.00	台			
AF796	ホワイト	D400 L1060	1.00	台			
	LED照明スリムタイプ		1.00	台			
	施工費	運搬共	12.00	箇所			
			小計				
	シャッター工事						
	手動軽量スチールシャッター	W1480 H1250 ステンレス座板	1.00	set			
	取付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
			小計				
	6, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7,	木製建具工事	アイカ：気くばりUD(マーレス)建具 上吊消音ダンパー仕様					
	D01 FW=1174 FH=2035		1.00	set			玄関
	D02 FW=1088 FH=2035		1.00	set			事務室
	D03 FW=755 FH=2047		1.00	set			倉庫1
	D04 FW=860 FH=2035	G加工(空錠)引残なし	1.00	set			相談室
	D05 FW=1986 FH=2191		1.00	set			多目的トイレ
	D06 FW=860 FH=2035	G加工(空錠)引残なし	1.00	set			トイレ1
	D07 FW=860 FH=2035	G加工(空錠)引残なし	1.00	set			トイレ2
	D08 FW=1188 FH=2035		1.00	set			階段前
	D09 FW=860 FH=2035	S加工(表示錠)引残なし	1.00	set			更衣室1
	D10 FW=860 FH=2035	S加工(表示錠)引残なし	1.00	set			更衣室2
	D11 FW=1188 FH=2035		1.00	set			階段前
	D12 FW=860 FH=2035	G加工(空錠)引残なし	1.00	set			トイレ3
	D13 FW=860 FH=2035	G加工(空錠)引残なし	1.00	set			トイレ4
	D14 FW=860 FH=2035	G加工(空錠)引残なし	1.00	set			作業室R

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D15	FW=860 FH=2035	G加工(空錠)引残なし	1.0	set			作業室L
D16	FW=956 FH=2047	特注品	1.0	set			キッチン
	受付窓	消音ダンパー付 H900 W1190 扉W615					
	7, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9,	内装・OAフロア工事						
A	内装工事						
	壁	ビニールクロス 不燃クロス	940.00	m			
	天井	ビニールクロス 不燃クロス	286.00	m			
	コーナーテープ		30.00	m			
	床	複層ビニール床シート FS/ニューセーフティ t=2	176.00	m ²			
	トイレ床	複層ビニル床シート FS/消臭レストリウム t=2	27.68	m ²			
	事務室床	タイルカーペット バリュールライン	19.88	m ²			
	階段	タキステップ	15.00	段			
	踊り場		7.00	m ²			
	階段シール		1.00	式			
	階段用ササラ巾木		5.00	枚			
	ソフト巾木	H60 材工共	173.78	m			
	メタル巾木	ステンレスヘアライン H60 L2730 t2 材工共	30.00	本			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	多目的トイレ 腰壁	セラール貼					
	アイカセラール		4.00	枚			
	アルミジョイナ		3.00	本			
	メタル巾木	ステンレスヘアライン H60 L2730 t2 材工共	3.00	本			
	副資材		1.00	式			
	施工費		1.00	式			
			小計				
B	OAフロア工事						
	樹脂系OAフロア	クリーンOA フロア TN-50 材工共	19.88	m ²			
			小計				
	9, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	幹線動力設備工事						
	引込開閉器 屋根付	MCCB 3P 225AF x 2	1.00	面			
	引込アングル		1.00	本			
	引込用防水ボックス		2.00	個			
	電線管	EP 51 隠蔽	5.00	m			
	電線管	FEP 65 隠蔽	6.00	m			
	電線管	VE 22 埋込	5.00	m			
	電線管付属品		1.00	式			
	配管支持材		1.00	式			
	ケーブル 600V NS	38sp 電線管	11.00	m			
	ケーブル 600V NS	38sp ころがし	16.00	m			
	ケーブル 600V CV	3c-5.5sp 電線管	30.00	m			
	ケーブル 600V CV	3c-8sp 電線管	15.00	m			
	ケーブル VVF	3c-2.0mm ころがし	60.00	m			
	端末処理材		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル支持材		1.00	式			
	電線 IV	2.0mm 電線管	45.00	m			
	電線 IV	14sp 電線管	20.00	m			
	電線接続材		1.00	式			
	電灯動力分電盤	灯)M:225AF, MCB2P20Ax20 力:MCB3P10AF, 3P30Ax6	1.00	面			
	盤取付付属品		1.00	式			
	D種接地極		2.00	箇所			
	消耗品 及 雑材料		1.00	式			
	電工費		1.00	式			
	電力会社申請費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電灯コンセント設備工事						
	LED ダウンライト	LGD1110V LE1	29.00	個			
	LED 照明器具 直付	NNLK4315	10.00	個			
	LED 照明器具 埋込	XL574PFVE LA9	19.00	個			
	LED ブランケット 直付形 屋外用	LGW40484 LE1	1.00	個			
	LED 避難口誘導灯	天井直付 片面灯C形	2.00	個			
	LED 避難口誘導灯	天井直付 片面灯BL形	1.00	個			
	照明器具支持材		1.00	式			
	熱線センサ付自動スイッチ親機8A	降格検知形100V WTK24828	4.00	個			
	熱線センサ付自動スイッチ子機	換気扇連動形 WTK29318	4.00	個			
	熱線センサ付自動スイッチ親機	換気扇連動形 100V WTK29318	1.00	個			
	操作ユニット	1回路 WTC5820W	4.00	個			
	操作ユニット	2回路 WTC5822W	1.00	個			
	埋込配線器具		27.00	組			
	埋込配線器具		23.00	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	接地防水コンセント	2P15A×2 ET付	4.00	個			
	角型露出コンセント	角型 2P15A	2.00	個			
	角型露出コンセント	角型 3P20A	1.00	個			
	埋込配線器具		6.00	組			
	埋込配線器具		2.00	組			
	埋込配線器具		2.00	組			
	EE スイッチ	100V 3A 端子式	1.00	個			
	ケーブル VVF	2C-1.6mm ころがし	200.00	m			
	ケーブル VVF	2c-2.0mm ころがし	200.00	m			
	ケーブル VVF	3c-1.6mm ころがし	60.00	m			
	ケーブル VVF	3c-2.0mm ころがし	360.00	m			
	端末処理剤		1.00	式			
	ケーブル支持材		1.00	式			
	消耗品 及 雑材料		1.00	式			
	電工費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	電話LAN設備工事						機器(電話機。HUB類) 別途
	端子函扉木板付		1.00	面			
	盤取付付属品		1.00	式			
	マルチメディアボックス		1.00	個			
	埋込モジュラジャック	6極 4心 tel用	2.00	組			
	埋込モジュラジャック	8極 8心 LAN用	8.00	組			
	電線管	PF-S 一重管 16 隠蔽	50.00	m			
	電線管	PF-S 一重管 22 隠蔽	60.00	m			
	電線管付属品		1.00	式			
	配管支持材		1.00	式			
	セーリスボックス	6個用 C付	1.00	個			
	アウトレットボックス	4角中浅 C付	10.00	個			
	ボックス支持材		1.00	式			
	設置材料		1.00	式			
	LANケーブル	CAT6 4P	40.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LANケーブル端末処理材		1.00	式			
	消耗品 及 雑材料		1.00	式			
	電工費	モジュラー成端含む	1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	インターフォン設備工事						
	インターフォン	カメラ子機、モニター親機 ワイヤレス子機×1	1.00	台			
	ケーブル AE 平形	2C-1.2mm ころがし	20.00	m			
	ケーブル VVF	3C-1.6mm ころがし	10.00	m			
	端末処理材		1.00	式			
	ケーブル支持材		1.00	式			
	アウトレットボックス	4角中浅 C付	2.00	個			
	接地材料		1.00	式			
	電線管	PF-D 二重管 16 埋込	10.00	m			
	電線管	PF-S 一重管 16 隠蔽	10.00	m			
	電線管付属品		1.00	式			
	配管支持材		1.00	式			
	消耗品 及 雑材料		1.00	式			
	電工費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	自動火災報知設備工事						
	受信機 P-2級	5回戦 壁掛形	1.00	面			
	機器収納箱 露出形		2.00	個			
	煙感知器	2種 露出形	15.00	個			
	スポット感知器	差動式 2種 露出	2.00	個			
	スポット感知器	定温式 1種 防水	1.00	個			
	ケーブル AE 丸形	4c-0.9mm 電線管	80.00	m			
	ケーブル HP	5p-0.9mm 電線管	5.00	m			
	ケーブル HP	10p-0.9mm 電線管	10.00	m			
	端末処理材		1.00	式			
	ケーブル支持材		1.00	式			
	電線管	PF-S 一重管 22 隠蔽	20.00	m			
	電線管	PS-S 一重管 16 隠蔽	10.00	m			
	電線管付属品		1.00	式			
	配管支持材		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消耗品 及 雑材料		1.00	式			
	電気費		1.00	式			
	消防申請及び検査立会検査費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11,	空調・換気設備工事						
A	空調設備工事	別紙明細	1.00	式			
B	換気設備工事	別紙明細	1.00	式			
	11, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11. A	空調設備工事						
	パッケージエアコン (ショーカセ)	SZRN160BYM	3.00	台			
	ルームエアコン	S28ZCV	6.00	台			
	ドレンアップキット	K-DOU202K	1.00	台			
	搬入据付費		1.00	式			
	木下地天吊りアングル支持		1.00	式			
	試運転調整費		1.00	式			
	冷媒用銅管	6.4/9.5φ	32.00	m			
	冷媒用銅管	6.4/12.7φ	13.00	m			
	冷媒用銅管	9.5/15.9φ	56.00	m			
	同上継手類		1.00	式			
	硬質塩化ビニル管	VP40	35.00	m			
	空調用結露防止硬質塩化ビニル管	ACD40	19.00	m			
	空調用結露防止硬質塩化ビニル管	ACD25	45.00	m			
	同上継手類		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	支持金物		1.00	式			
	消耗品雑品		1.00	式			
	保温工事		1.00	式			
	貫通補修		1.00	式			
	内外連絡線		1.00	式			
	リモコン工事		1.00	式			
	試験調整費		1.00	式			
	運搬交通費		1.00	式			
	現場雑費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11. B	換気設備工事						
	全熱交換器	VAC25GFTYCS	5.00	台			
	全熱交換器	VC15GFTYCS	1.00	台			
	全熱交換器	VAM25KYCS	1.00	台			
	全熱交換器	VAM65KYCS	3.00	台			
	運転リモコン	BRC301C4	11.00	個			
	給排気ボックス	K-DGL150FD	2.00	個			
	給排気ボックス	K-DGL200FD	6.00	個			
	天井扇	VD-23ZLXP13-CS	1.00	台			
	天井扇	VD-18ZC12	1.00	台			
	天井扇	VD-15ZLC13	4.00	台			
	天井扇	VD-13ZC12	2.00	台			
	給排気グリル	P-18GHF5	1.00	個			
	給排気グリル	P-13GHF5	2.00	個			
	深型バンドキャップ	AT-200FWS5	6.00	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	深型ベンドキャップ	AT-150FWS5	2.00	個			
	深型ベンドキャップ	AT-100FWS5	11.00	個			
	防火ダンパー	AT-200DDG	6.00	個			
	防火ダンパー	AT-150DDG	2.00	個			
	FD付き深型ベンドキャップ	AT-150FWS5D	13.00	個			
	スパイラルダクト	SP200	89.00	m			
	スパイラルダクト	SP150	86.00	m			
	スパイラルダクト	SP100	23.00	m			
	接合材		1.00	式			
	支持金物		1.00	式			
	消耗品雑材		1.00	式			
	保温工事		1.00	式			
	スリーブインサート		1.00	式			
	配管工費		1.00	式			
	器具取付費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	試験調整費		1.00	式			
	運搬交通費		1.00	式			
	現場雑費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12,	給排水・給湯・通気配管工事						
A	給水設備工事	別紙明細	1.00	式			
B	給湯設備工事	別紙明細	1.00	式			
C	排水・通気設備工事	別紙明細	1.00	式			
	12, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12. A	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A (給水)	36.00	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 20A (給水)	49.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 HIVP 25A (給水)	55.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 HIVP 20A (給水)	6.00	m			
	ゲートバルブ	仕切弁 HIVP 10K 25A BOX:VC-P共	2.00	個			
	ゲートバルブ	仕切弁 HIVP 10K 20A BOX:VC-P共	3.00	個			
	逆防弁	20A	2.00	個			
	給湯機器接続費	20A	2.00	箇所			
	キッチン機器接続費	15A	1.00	箇所			
	厨房機器用給水弁	15A	1.00	箇所			
	スリーブ・インサート工事		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	保温工事		1.00	式			
	管公庁申請費	上水申請費申請含む	1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	試験調整費		1.0	式			
	運搬交通費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12. B	給湯設備工事						
	架橋ポリエチレン管	屋内16mm・保温共	28.0	m			
	給湯機器接続費	20A	2.0	箇所			
	スリーブ・インサート工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	運搬交通費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12. C	排水・通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 100A (排水・通気)	11.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A (排水・通気)	31.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A (排水・通気)	20.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A (排水・通気)	13.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 VP 100A (排水・通気)	55.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 VP 75A (排水・通気)	6.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 VP 50A (排水・通気)	6.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中 VP 40A (排水・通気)	2.00	m			
	カラー硬質ポリ塩化ビニル管	屋外 VP 100A (排水・通気)	8.00	m			
	カラー硬質ポリ塩化ビニル管	屋外 VP 75A (排水・通気)	8.00	m			
	基礎貫通キット	排水用	8.00	箇所			
	床上掃除口金物	COA 100A	2.00	個			
	床上掃除口金物	COA 80A	1.00	個			
	床上掃除口金物	COA 50A	3.00	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小口径塩ビ柵	100-200：樹脂蓋共	16.00	箇所			
	小口径塩ビ柵	100-200：防護蓋共	3.00	箇所			
	土工事		1.00	式			
	公共汚水柵改造費	HP200・小口径柵変更・防護蓋共	1.00	式			
	官公庁申請費	下水申請費等	1.00	式			
	試験調整費		1.00	式			
	運搬交通費		1.00	式			
	現場雑費		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13,	ガス設備工事						
	基本工事費	フレキユニット工法 ガス栓3ライン含	1.00	戸			
	地中配管		58.00	m			
	ガス機器接続費		2.00	箇所			
	諸経費		1.00	式			
	24号給湯器	RUX-A2406W-E	1.00	台			
	16号給湯器	RUX-A1616W-E	1.00	台			
	台所リモコン	MC-145V	2.00	個			
	配管カバー	WOP-A101-K	2.00	台			
	排気カバー		1.00	個			
	排気カバー		1.00	個			
	24号給湯器取付工事		1.00	式			
	16号給湯器取付工事		1.00	式			
	13, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14,	衛生器具・設備機器工事						
	洋風腰掛大便器	CS597BCS・SH578BAY TCF589AU・YH702	9.00	組			
	I型手すり	T115C6	8.00	個			
	壁掛洗面器	L270CM・TLESB4A・TLKOS202J TL220D・TLDP2201J	1.00	組			
	オストメイト ユニット	UAS81 水石鹼入れ付	1.00	組			
	壁掛洗面器用P型手すり	T112CP31	2.00	個			
	跳ね上げ手摺	T112HK7R	1.00	個			
	ボール一体タイプ洗面カウンター	MK45・TLG11302J T7W41・M9P40A	4.00	組			
	車いす対応洗面カウンター	MLHC・2ボールタイプ	1.00	組			
	壁掛手洗い器	L30DM自動水栓(TENA40A) 水石鹼入れ(TS126AR)	1.00	組			
	洗濯用水栓	TW11R	1.00	個			
	屋外散水栓	SUS製BOX共	2.00	組			
	アングル止水栓		2.00	個			
	上記器具取付費	運搬交通費共	1.00	式			
	上記現場雑費	試験調整費共	1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	食器洗淨機	600×600×1380 JWE-450RUB	1.00	台			
	運搬設置費		1.00	式			
	システムキッチン I型1800 ラクシーナ	IH W450 グリルなし 2口	1.00	set			
	カップボード ラクシーナ	1200×437×1810	1.00	set			
	キッチン前壁	キッチンパネル	1.00	式			
	据付施工費		1.00	式			
	14, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15,	避難階段工事						
	(鋼材・材料) 柱：□-150×150×9 梁：H-200×100×8×6 ササラ：FB-250×12 踏板：CPL-t.6曲げ 根太：FB-75×9 イゲタ組						
	鉄骨内作費		1,250.00	kg			
	外部階段内作費		900.00	kg			
	階段手摺内作費		12.00	m			
	F8T HTBボルト		1.00	式			
	溶融亜鉛鍍金費		2,150.00	kg			
	現場取付費		1.00	式			
	運送費	メッキ用持込引取り共	1.00	式			
	施工図・原寸費		1.00	式			
	重機費	レッカー車	1.00	式			
	路面下地モルタル		1.00	式			
	階段 タキステップ		16.00	段			
	踊り場		4.00	m ²			
	階段シール		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	15, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16,	雑・金物・吹付断熱工事						
	断熱材 1階床下面	フェノールフォーム 910×1820 厚 90	100.00	枚			
	外壁内面	発泡ウレタン吹付 A種3 厚 85	337.00	m ²			
	屋根面	発泡ウレタン吹付 A種3 厚 180	162.00	m ²			
	屋根 通気スパーサー@364	ダンボール	10.00	ケース			
金物	屋内階段丸形手摺	STR34S5YB 材工共	10.00	m			
	玄関框見切	SUS t1.5×30×30×30×2700 材工共	1.00	本			
	見切	SUS への字形	16.00	m			
点字	のり付点字タイル 屋内用	□300×25点 □300×4線	16.00	枚			
	のり付点字タイル 屋外用	□300×25点 □300×4線	41.00	枚			
	施工費	専用プライマー接着剤共	1.00	式			
	防蟻工事		158.85	m ²			
	水廻りコーキング		1.00	式			
	最終美装		309.57	m ²			
	16, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17,	宅地整備工事						
	準備工事						
	測量点逃げ2点・墨出し	復元測量含む	1.00	式			
	敷き鉄板	4' × 8'	1.00	枚			
	カラーコーン他		1.00	式			
			小計				
	側溝工事						
	既設側溝取壊し撤去処分		20.86	m ²			
	掘削鋤取り		11.34	m ²			
	埋戻		8.00	m ²			
	残土処分		13.60	m ³			
	現場打側溝W200 (550×500)	道路側重力式 グレーチング*普通目ボルト固定T14	20.86	m			
	A s 切断撤去処分	W600	20.86	m			
	A s 本復旧	W600 L21m	12.60	m			
	歩道グリーンベルト	W500	12.60	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			小計				
	雨水排水工事						
	掘削・埋戻・配管詰		1.00	式			
	重力式擁壁コア抜き	L350 削孔φ150	1.00	箇所			
	雨水排水最終柵	配管共 t 100	1.00	箇所			
			小計				
	交通誘導員		5.00	人			
			小計				
	重機回送費		1.00	式			
			小計				
	水道メーター改造費	φ40→φ25	1.00	式			
			小計				

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	17, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18,	外構工事						
	準備工事						
	測量・墨出し		1.00	式			
	敷き鉄板	4' × 8' 2枚	1.00	式			
	カラーコーン		1.00	式			
			小計				
	撤去工事						
	掘削鋤取り	碎石敷込み部分 t 100	40.47	m ²			
	掘削鋤取り	土間コンクリートスロープ部分 t 200	64.12	m ²			
	掘削鋤取り	舗装部分 t 150	178.57	m ²			
	残土処分	ガラコン入	43.66	m ³			
			小計				
	水路側フェンス工事						
	基礎及CB2段積	材工共	13.50	m			
	ネットフェンス (材工共)	積水G10 H1500	13.50	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			小計				
	アプローチ及びスロープ工事						
	手摺壁	コンクリート打放し H600	14.63	m			
	間仕切り壁	コンクリート打放し H100	6.40	m			
	スロープコンクリート	t 100	8.87	m ²			
	滑止め軽歩行用塗料塗布	大成ファインケミカル トップコートSTP水性	8.87	m ²			
	SUS手摺 スロープ部分	支柱9φ+26φ 手摺34φ	6.35	m			
	SUS手摺 ポーチ部分	支柱9φ+26φ 手摺34φ	2.50	m			
	SUS手摺 エントランスポーチ・階段		1.00	式			
			小計				
	舗装・土間 その他工事						
	砕石仕上げ	単粒砕石	40.47	m ²			
	土間コン仕上げ 基礎砕石	RC 100 t	46.16	m ²			
	土間コン仕上げ 土間コン	t 100 メッシュ筋・目地共	46.16	m ²			
	土間コン ポンプ車		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	舗装 路盤工	RC 100 t	178.57	m ²			
	舗装 表層工	再生密粒 t 50	178.57	m ²			
	区画線工	6台分+車いすマーク	1.00	式			
	車止め 2台分 (材工共)	NSP120B	4.00	個			
			小計				
	交通誘導員		5.00	人			
			小計				
	重機回送費		1.00	式			
			小計				
	18, 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19,	諸経費						
	現場管理費		6.00	ヶ月			
	竣工写真費		1.00	式			
	各種保険費		1.00	式			
	諸官庁申請費	側溝施工申請 道路使用申請費等	1.00	式			
	宅地整備工事管理費	現場管理 一般管理	1.00	式			
	外構工事管理費	現場管理 一般管理	1.00	式			
	法定福利費	人件費 ¥24,000,000×6%	1.00	式			
	経費		1.00	式			
	19, 計						